

Приложение №1
к Договору №_____
от «___» сентября 2024 года

Техническое задание

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Игровая площадка и мини-футбол		
1	Демонтаж ограждения площадки для мини-футбола	м2	480
2	Демонтаж и монтаж опор освещения спортивной площадки и площадки для мини-футбола	шт	6
3	Демонтаж элементов игровых площадок	ед.	30
4	Демонтаж бетонного основания спортивной и площадки для мини-футбола	м2	830
5	Демонтаж основания из ГПС экскаватором с погрузкой на самосвал	м3	1 670
6	Демонтаж тротуарных бордюров	п.м.	350
7	Выемка грунта экскаватором с погрузкой на самосвал	м3	650
8	Послойная засыпка грунта с уплотнением	м3	650
9	Уплотнение ГПС	м3	800
10	Бетонирование стяжки с армированием	м2	870
11	Укладка тартанового покрытия	м2	870
12	Монтаж тротуарных бордюров	п.м.	350
13	Монтаж бордюров	п.м.	250
14	Укладка брусчатки	м2	160
15	Укладка асфальта (заезд в паркинг)	м2	180
16	Устройство бетонной лестницы с отделкой (Н=2м)	шт	2
17	Монтаж ограждения площадки для мини-футбола	м2	480
18	Монтаж элементов игровых площадок	ед.	30
19	Демонтаж подпорной ж/б стены	м	35
20	Устройство подпорной стены	м3	56
21	Изготовление и монтаж ограждения на подпорной стене	п.м.	70
	Парковочная площадка (около 3-х домов)		
22	Демонтаж тротуарной плитки	м2	245
23	Устройство парковочных мест (ограничитель)	шт	82
24	Устройство гидроизоляции в 2 слоя	м2	245
25	Устройство уклонообразующего, ливнеотвод	комплект	3
26	Укладка тротуарной плитки	м2	245
27	Тротуарная плитка (30% от объема)	м2	74
28	Устройство лотков Л-2	м2	570
29	Бетонирование отмосток	м2	294
	Игровая площадка (центровая)		
30	Демонтаж тротуарной плитки	м2	200
31	Установка беседки	шт	1
32	Демонтаж бетонного основания скамеек	п.м.	14
33	Демонтаж поребрика	п.м.	230
34	Монтаж поребрика	п.м.	230
35	Укладка тротуарной плитки	м2	200
36	Устройство лотков Л-2	п.м.	230

